

Caderno de atividades – Reparos pátio CIC

DETRAN/PR
COENG

O presente Caderno de Atividades tem por objetivo especificar materiais e serviços a serem executados na reconstrução do muro do pátio de veículos apreendidos CIC, fornecer as diretrizes técnicas e dar informações pertinentes para executar a cobertura.

1. Muro

O muro do pátio de veículos apreendidos necessita ser reconstruído em uma extensão de aproximadamente 25 (vinte e cinco) metros. Será executado estacas para a fundação de 0,5 metros a cada metro e viga baldrame em toda sua extensão. O muro terá pilaretes com modulação a cada dois metros.



Imagem 1. Muro derrubado pelas chuvas.

2. Novo espaço

Será construído um espaço próximo da rua João Bettega nº4654, que terá as instalações necessárias para a permanência da vigilância no local. A estrutura terá um banheiro e uma sala para guardar os pertences e outros equipamentos. Na laje logo a cima da estrutura será feita a guarda corpo e escada para posteriormente fixação da guarita de segurança.

A estrutura será em concreto armado, alvenaria tradicional, laje e esquadrias metálicas. Tal estrutura se justifica devido à grande distância do local a entrada –

mais de 200 metros – dificultando a vigilância nessa região. Os detalhes construtivos e medidas estão no projeto em anexo.




Imagem 2. Planta do espaço a ser construído.

3. Iluminação externa

Para a iluminação externa será instalado refletores LED 60w com kit solar e bateria, onde a execução consiste em fazer a fundação com as esperar do poste metálico e posteriormente instalação do kit solar.

4. Serviços finais

Limpeza final para remover todos os entulhos dos serviços executados. Não deixando qualquer resto de obra ou materiais no local.

Observação

TODAS AS MUDANÇAS PROPOSTAS ACIMA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO FORNECIDO PELO DETRAN, E FARÃO PARTE DOS DOCUMENTOS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.

HAVENDO CASOS OMISSOS, APÓS DISCUÇÃO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS, DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE APLICADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA O QUE FOI DECIDIDO.

O CADERNO DE ATIVIDADES, ACIMA PROPOSTO, PROCUROU CONTEMPLAR TODOS OS ITENS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA UMA REFORMA A CONTENTO. VALE SALIENTAR, QUE É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA CASOS COMPROVADOS DE NEGLIGÊNCIA QUE POSSAM SURTIR NO DECURSO DESTA REFORMA.